

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

Технический директор ПАО "НМТП"  
И.В. Белухин  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
на ремонт операторской очистных сооружений АБК 1 - 2 (инв. №40777)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности	0,35	
2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных	100 м2 изолируемой поверхности	0,35	
3	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,35	
4	Устройство покрытий: из плит древесностружечных OSB	100 м2 покрытия	0,35	
5	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,35	
6	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,45	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,45	
	<i>Грунтовка</i>	кг	5,9	
8	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой	0,45	
9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	
10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой	0,35	
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,02	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	0,02	
13	Размещение на полигоне строительных отходов	м3	0,014 0,02/1,4	

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_